

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa odcinka ul. Ekonomicznej

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km	0,320
2.	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	1 860,00
3.	Wykonanie koryta pod konstr. nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	2 880,00
4.	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową szybkorozpadową - warstwa wiążąca) - wyliczenie ilości: plany sytuacyjne i pomiar za pomocą programu MicroStation	m2	1 920,00
5.	Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50 % łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, grub. 20 cm	m2	2 093,00
6.	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6 cm	m2	1 965,00
7.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5 cm	m2	1 920,00
8.	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt.	7,00
9.	Humusowanie skarp warstwą gr. 10 cm z obsianiem trawą	m2	2 960,00
10.	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywowej	m3	300,00