

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,370		
2	Obsługa geodezyjna + inwentaryzacja powykonawcza + projekt organizacji ruchu	kpl	1,000		
<b>Roboty ziemne odcinek I</b>					
3	KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km, koparki o poj.łyżki 0,60m3, grunt kat.III	m3	1.228,000		
4	KNR 2-01 0235/01 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3,0m, grunt kat.I-II	m3	1.228,000		
5	KNR 2-31 0103/04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	2.921,000		
<b>Krawężniki odcinek I</b>					
6	KNR 2-31 0402/04 Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	41,160		
7	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	686,000		
<b>Podbudowy odcinek I</b>					
8	KNR 2-31 0111/03 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane na miejscu (WR)	m2	2.921,000		
9	KNR 2-31 0114/05 Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 15cm	m2	2.921,000		
10	KNR 2-31 0114/06 Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm (Krotność= 5)	m2	2.921,000		
<b>Podbudowa z mieszanki mineralno bitumicznej odcinek I</b>					
11	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.921,000		
12	KNR 2-31 0110/01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	2.921,000		
13	KNR 2-31 0110/02 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym, dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4cm grubości warstwy po zagęszczeniu (Krotność= 3)	m2	2.921,000		
<b>Wykonanie nawierzchni odcinek I</b>					
14	KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie nawierzchni ulepszonej bitum - mechaniczne	m2	2.921,000		
15	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.921,000		
16	KNR 2-31 0310/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową, o gr. po zagęszczeniu 4cm	m2	2.921,000		
17	KNR 2-31 0310/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową, - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4cm (Krotność= 2)	m2	2.921,000		
<b>Kanalizacja deszczowa regulacja włączów kanałowych odcinek I</b>					
18	KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	12,000		
<b>Przepusty pod drogą odcinek II</b>					
19	E 0510 0500/06 Przepusty wykonane wykopem otwartym, mechanicznie z rur ochronnych PCW na głębokości do 1.1 m w gruncie kat. III-IV	m	85,000		
		Razem			
		Podatek VAT			
		<b>Ogółem kosztorys</b>			