

Przedmiar robót

Roboty bitumiczne w-wa sierała, wyrównawcza , czyszczenie KD fi 800mm w ul.Brylantowej od ul.Buczka do ul Turkusowej ze skrzyzowaniem

Obiekt ul.Brylantowa od ul.Buczka do ul Turkusowej ze skrzyzowaniem
Kod CPV 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
Budowa ul. Brylantowa odc. od skrzyzowania z ul. Buczka do ul. Turkusowej ze skrzyzowaniem
Inwestor Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Sprawdził Renata Stankiewicz

Suwałki czerwiec 2016r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

ul.Brylantowa od ul.Buczka do ul.Turkusowej ze skrzyżowaniem

Zakres robót obejmuje :

- regulacje urządzeń podziemnych w jezdni
- czyszczenie kanalizacji deszczowej od ul.Buczka do ul. Turkusowej , studnie, kanał, wpusty, wpusty z przyłączami ul.Szafirowa
- oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni
- w-wa wyrównawczo - wiążąca od ul. Buczka 180mb
- w -wa scieralna od ul. Buczka do ul. Turkusowej ze skrzyżowaniem Turkusowej

ul. Brylantowa od ul. Buczka do ul. Turkusowej ze skrzyżowaniem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym , inventaryzacja powykonawcza 300/1000	km	0,300
			razem	km	0,300
2			oznakowanie robót i projekt tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,000
3	Kalkulacja indywidualna		remont krawężników- lokalna wymiana krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem C12/15	mb	70,000
Kanalizacja - czyszczenie kd i regulacja studzienek kd i ks, kratek					
4	KNR 2-31 1406/03		ul. Brylantowa Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych: istn. węzy kanałowe	szt	12,000
5	KNR 2-31 1406/02		ul. Brylantowa Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych: istn. kratki ściekowe uliczne	szt	11,000
6	Kalkulacja indywidualna		ul. Brylantowa czyszczenie kanalizacji deszczowej fi 800mm ze studniami	mb	270,000
7	Kalkulacja indywidualna		ul. Brylantowa , ul. Szafirowa czyszczenie wpustów ulicznych i przyłączy kd ul. Brylantowa 11 ul. Szafirowa 17	szt szt razem	11,000 17,000 28,000
Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC 16W 50/70- w-wa wyrównawczo - wiążąca gr.4cm					
8	KNR 2-31 1004/06		Oczyszczenie nawierzchni ulepszonej bitum - mechaniczne	m2	1.200,000
9	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową	m2	1.200,000
10	KNR 2-31 0310/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową, o gr. po zagęszczeniu 4cm	m2	1.200,000
		D-05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S 50/70 w-wa scieralna gr. 4cm		
11	KNR 2-31 0311/05	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą scieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm od ul. Buczka do ul. Turkusowej ze skrzyżowaniem Turkusowej 2400+111	m2	2.511,0
			razem	m2	2.511,0
12	KNR 2-31 0311/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą scieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	2.511,000

ul.Brylantowa od ul.Buczka do ul.Turkusowej ze skrzyżowaniem

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym , inwentaryzacja powykonawcza	km	0,300		
2	oznakowanie robót i projekt tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,000		
3	Kalkulacja indywidualna remont krawężników- lokalna wymiana krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem C12/15	mb	70,000		
	Kanalizacja - czyszczenie kd i regulacja studzienek kd i ks, kratek				
4	KNR 2-31 1406/03 ul.Brylantowa Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych: istn. włazy kanałowe	szt	12,000		
5	KNR 2-31 1406/02 ul.Brylantowa Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych: istn. kratki ściekowe uliczne	szt	11,000		
6	Kalkulacja indywidualna ul. Brylantowa czyszczenie kanalizacji deszczowej fi 800mm ze studniami	mb	270,000		
7	Kalkulacja indywidualna ul.Brylantowa , ul.Szafirowa czyszczenie wpustów ulicznych i przyłączy kd	szt	28,000		
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC 16W 50/70- w-wa wyrównawczo - wiążąca gr.4cm				
8	KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie nawierzchni ulepszonej bitum - mechaniczne	m2	1.200,000		
9	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową	m2	1.200,000		
10	KNR 2-31 0310/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową, o gr. po zagęszczeniu 4cm	m2	1.200,000		
	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S 50/70 w-wa scieralna gr. 4cm Nr ST: D-05.03.05				
11	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm Nr ST: D-05.03.05	m2	2.511,0		
12	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	2.511,000		
	Razem				

ul.Brylantowa od ul.Buczka do ul.Turkusowej ze skrzyżowaniem

Nr	Opis robót
	Roboty przygotowawcze
	Kanaliacja - czyszczenie kd i regulacja studzienek kd i ks, kratek
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC 16W 50/70- w-wa wyrównawczo - wiążąca gr.4cm
	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S 50/70 w-wa scieralna gr. 4cm Nr ST: D-05.03.05