

Przedmiar robót

Obiekt	Budynek użyteczności publicznej
Rodzaj robót	Remontowe
Branża	Budowlana
Lokalizacja	16-400 Suwałki, ul Noniewicza 49
Inwestor	Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Biuro kosztorysowe	Biuro Usług Budowlanych Jan Zaręba

Tabela przedmiaru robót

Budynek użyteczności publicznej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Schody zewnętrzne		
1	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 2,14*1,6+2,14*0,35*3+2,14*0,155*4	m2	6,998
			razem	m2	6,998
2	KNR 4-01 0804/07		Zerwanie posadzki cementowej 2,14*1,6+2,14*0,35*3+2,14*0,155*4	m2	6,998
			razem	m2	6,998
3	KNR 4-04 1101/02 analogia		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku (2,14*1,6+2,14*0,35*3+2,14*0,155*4)*0,05	m3	0,35
			razem	m3	0,35
4	KNR 4-04 1101/05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność: 5) (2,14*1,6+2,14*0,35*3+2,14*0,155*4)*0,05	m3	0,35
			razem	m3	0,35
5	Kalkulacja indywidualna		Utylizacja gruzu (2,14*1,6+2,14*0,35*3+2,14*0,155*4)*0,05	m3	0,35
			razem	m3	0,35
6	KNR K-11 0301/01		Gruntowanie powierzchni pod elastyczne zabezpieczenie powierzchni oraz warstwy szpachlowe cementowo-polimerowe 2,14*1,6+2,14*0,35*3+2,14*0,155*4	m2	6,998
			razem	m2	6,998
7	KNR K-11 0205/09		Szpachlowanie sztywnymi szpachlami cementowo-polimerowymi - dodatek za każdy 1mm grubości warstwy dla metody ręcznej ZENTRIFIX FS (Krotność: 5) 2,14*1,6+2,14*0,35*3+2,14*0,155*4	m2	6,998
			razem	m2	6,998
8	KNR K-32 0102/02		Wykonanie izolacji o grubości 2,0mm z folii w płynie w warunkach przesączania pod okładziny ścian w technologii ATLAS 2,14*1,6+2,14*0,35*3+2,14*0,155*4	m2	6,998
			razem	m2	6,998
9	KNR K-32 0108/07 analogia		Okładziny półek i parapetów z płytek z kamienia naturalnego 40x40cm - kamień płomykowany - schody 2,2*1,6+2,2*0,35*3+2,2*0,155*4	m2	7,194
			razem	m2	7,194
10	KNR 0-19 1024/07		Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych 1,14*2,34	m2	2,668
			razem	m2	2,668
11	KNR 0-19 1024/11		Montaż witryn 2,36*2,96-(1,14*2,34)	m2	4,318
			razem	m2	4,318