

Przedmiar robót

Obiekt Budynek użyteczności publicznej
Inwestor Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Biuro kosztorysowe Biuro Usług Budowlanych Jan Zaręba

Tabela przedmiaru robót

Budynek użyteczności publicznej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Sala konferencyjna		
1	KNR 4-01 0818/05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
			13,61*4,74	m2	64,511
			3,89*4,7	m2	18,283
			razem	m2	82,794
2	KNR K-11 0101/05 analogia		Usunięcie zewnętrznej warstwy kleju z betonu przez frezowanie powierzchni poziomych grubości do 5mm		
			13,61*4,74	m2	64,511
			3,89*4,7	m2	18,283
			razem	m2	82,794
3	KNR 4-04 1107/01 analogia		Wywóz wykładziny z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym		
			(13,61*4,74)*0,02	t	1,29
			(3,89*4,7)*0,02	t	0,366
			razem	t	1,656
4	KNR 4-04 1107/04 analogia		Wywóz wykładziny z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km		
			(13,61*4,74)*0,02	t	1,29
			(3,89*4,7)*0,02	t	0,366
			razem	t	1,656
5	Kalkulacja indywidualna		Utylizacja wykładziny		
			(13,61*4,74)*0,02	t	1,29
			(3,89*4,7)*0,02	t	0,366
			razem	t	1,656
6	KNR K-11 0202/09		Wykonanie warstwy szepnej przy układaniu zaprawy naprawczej		
			13,61*4,74	m2	64,511
			3,89*4,7	m2	18,283
			razem	m2	82,794
7	KNR K-24 0501/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej RENOGRUNT-BZ o grubości 5mm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8mm2		
			13,61*4,74	m2	64,511
			3,89*4,7	m2	18,283
			razem	m2	82,794
8	KNR K-24 0501/03		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej RENOGRUNT-BZ - dodatek lub potrącenie za 1mm różnicy (Krotność: 2)		
			13,61*4,74	m2	64,511
			3,89*4,7	m2	18,283
			razem	m2	82,794
9	NNRNKB 8 1136/01		Posadzki z paneli podłogowych układane na klej + pianka		
			13,61*4,74	m2	64,511
			3,89*4,7	m2	18,283
			razem	m2	82,794
			Łazienka		
10	KNNR 7 0703/01		Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni do 7m2		
			(1,3+1,1)*1,8	m2	4,32
			razem	m2	4,32